

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY ŚLUSARSKIE W KPL 2012</b>					
<b>1 ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		bud nr 2	m <sup>2</sup>	2.310	
		1.10*2.10	m <sup>2</sup>	4.620	
		budynek nr 3			
		1.10*2.10*2			
				RAZEM	6.930
2	KNR-W 4-01 0443-03 analogia	Wyjęcie poszerzeń ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1		bud nr 2	m <sup>2</sup>	2.588	
		(0.11*2+0.25)*2.20*2+(0.11*2+0.25*1.20)	m <sup>2</sup>	5.176	
		budynek nr 3			
		[(0.11*2+0.25)*2.20*2+(0.11*2+0.25*1.20)]*2			
				RAZEM	7.764
3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		budynek nr 12	m <sup>2</sup>	5.372	
		1.21*2.22*2	m <sup>2</sup>	3.619	
		1.63*2.22			
				RAZEM	8.991
4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1		8.991*0.01	t	0.090	
				RAZEM	0.090
5	kalk. własna	Potrącenie wartości złomu	t		
d.1		-0.09	t	-0.090	
				RAZEM	-0.090
6	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów budowlanych z rozbiórk	poj 3,5 m <sup>3</sup>		
d.1		1	poj 3,5 m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DO MAGAZYNÓW BRONI</b>					
7	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi do magazynów broni RC4 jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.2		wymiary skrzydeł drzwiowych w świetle ościeżnicy	m <sup>2</sup>	2.000	
		budynek nr 2	m <sup>2</sup>	4.000	
		budynek nr 3			
		1.0*2.0*2			
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 2-02 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach z wypełnieniem z siatki	m <sup>2</sup>		
d.2		bud nr 12	m <sup>2</sup>	2.686	
		1.21*2.22			
				RAZEM	2.686
9	KNR-W 2-02 1211-03 analogia	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach z wypełnieniem z siatki	m <sup>2</sup>		
d.2		1.21*2.28	m <sup>2</sup>	2.759	
		1.63*2.22	m <sup>2</sup>	3.619	
				RAZEM	6.378
10	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.2		3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9)			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	TZKNBK XII d.2 0102-04 analogia	Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach - elem.pionowe 2.10*2*3	m m	12.600	12.600
				RAZEM	12.600
13	TZKNBK XII d.2 0102-05 analogia	Montaż elem.okładzin ościeży drzwiowych osadzonych w ścianach - elem.poziome 1.10*3	m m	3.300	3.300
				RAZEM	3.300
14	TZKNBK XII d.2 0102-06 analogia	Montaż .elem. drzwiowych - próg 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 d.2 0901-08	Montaż opasek (2.10*2+1.20)*2*3	m m	32.400	32.400
				RAZEM	32.400
16	KNR 2-02 d.2 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - obmiar w m2 p.f.p. (2.10*2+1.0)*0.25*3 0.11*2.10*4*3 0.11*1.20*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900 2.772 0.792	7.464
				RAZEM	7.464